....

INTERFACE Tufting-Teppichelemente als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk,** verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, ableitfähig und stuhlrollen-geeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC 3
Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand </= 10^9

Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095
Poleinsatzgewicht 832 g/m^2, Polschichtdicke 3,8 mm
Gesamtdicke 7,4 mm, Gesamtgewicht 4.830 g/m^2
Teilung 5/64, Noppenzahl/m^2 183.600

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag
Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,2%
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 27 dB (**ReCushion Backing:** 31 dB)
Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: 0,09 m^2 K/W
Schwerentflammbarkeit entsprechend EN ISO 13501 Bfl s1
Oberseitengestaltung: hochwertige Tuftingschlinge, garngefärbt, farbecht
Farbe: nach Farbkarte des Herstellers
Polfasermaterial: **100% Polyamid mit recyceltem Anteil (Prä-Konsumenten-anteil**
Rückenkonstruktion: Graphlex (patentiert), aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaser-vliesstabilisierung bzw. Doppel-T-Träger-Effekt,
ReEntry 2.0: Rücknahme- und Recycling-Service
Cool Carpet
Erzeugnis: InterfaceFLOR Vintage: Nebbia

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m^2 netto: .....
Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, ableitfähig) €/m^2 netto: .....

.....

....	Textilen Bodenbelag **Erzeugnis Nebbia,** wie unter Pos. ..... beschrieben, auf bauseits erstelltem Doppelboden, wie **Intercell-Kabel-Management-System** von **InterfaceFLOR,** fugenüberdeckend nach Herstellerangaben wiederaufnehmbar auf handelsüblichem leitfähigem Anti-Rutsch bzw. auf metallenem geerdetem Doppelboden mit **Magnetic Backing** fachgerecht, selbsthaftend, wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet und ableitfähig verlegen **Einbauort:** ..... **Lieferung** Material €/m^2 netto:	.....	
	Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, ableitfähig) €/m^2 nettto:	.....	
			.....
....	**Sockelleisten** aus Fliesen, 50 x 50 cm, schwerbeschichtet, mit **Heuga M70** auf 5 mm Höhe zugeschnitten, mit auf-geklebter farblich passender Kettelung frei Baustelle liefern und fachgerecht anbringen Einbauort: ..... Lieferung Material €/m^2 netto:	.....	
	Anbringung €/m^2 netto:	.....	
			.....
....	**Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:**		
			.....